



21 Wojskowy Szpital  
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ  
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8  
tel. 41 3782417; 41 3782418;  
fax. 41 3780332  
Regon 290524853; NIP 665-16-65-170

Znak sprawy: 3/PN/2014\_zapytania\_do\_treści\_SIWZ\_1

Busko-Zdrój, dnia 04.04.2014 roku

Zainteresowani/  
strona internetowa zamawiającego

### Postępowanie nr 3/PN/2014

Dotyczy: zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 z późn. zmianami) na „Wykonanie instalacji klimatyzacji jadalni, sali nr 11 i gabinetu zabiegowego w bud. nr 1 w 21 WSzU-R SP ZOZ w Busku-Zdroju”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 z późn. zmianami), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### ZAPYTANIE

Wykonywanie bruzd ściennych znacznie utrudni funkcjonowanie pomieszczenia jadalni i sali nr 11, ponieważ wiąże się z tym duże zapylenie pomieszczenia oraz uciążliwy hałas. Po wykonaniu bruzd ściennych trzeba będzie pomalować niemal całe pomieszczenia. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza poprowadzenie instalacji w korytach montażowych na zewnątrz po elewacji lub w korytach wewnątrz pomieszczeń.

### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji w korytach montażowych na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Jednocześnie uwzględniając niedogodności przy realizacji zamówienia podnoszone w powyższym zapytaniu, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści:

- w projekcie budowlano-wykonawczym (zał. nr 1 do SIWZ) „Instalacja klimatyzacji jadalni, sali nr 11 i gabinetu zabiegowego” rozdział II pkt.2.3 Instalacja freonowa zdanie 4 i 5, oraz pkt. 3 Instalacja skroplin zdanie 4 - **nadając im nowe brzmienie:**

**Instalację freonową oraz instalację skroplin należy poprowadzić na zewnątrz tj. w bruzdach wykonanych w istniejącej warstwie ocieplenia budynku ze styropianu.**

**Grubość warstwy ocieplenia w miejscu instalacji wynosi 15 cm.**

**Po wykonaniu instalacji elewację doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez: uzupełnienie bruzd styropianem, wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego na zaprawionych bruzdach oraz fragmentach sąsiadujących w sposób zapewniający utrzymanie jednolitej faktury i koloru tynku.**

**Zamawiający dopuszcza także lokalne zerwanie bonii w miejscach prowadzonych instalacji.**

**Po zaprawieniu bruzd/odbudowie bonii nie powodujących lokalnych zgrubień lub nierówności należy przemalować cały fragment elewacji w obrębie prowadzonych robót w istniejących kolorach.**

**Oryginalne kolory wyprawy elewacyjnej tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy wg wzornika STO:**

- boniowanie kolor nr 21103
- pasy pionowe kolor nr 31314
- cokół kolor nr 31123



21 Wojskowy Szpital  
Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ  
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8  
tel. 41 3782417; 41 3782418;  
fax. 41 3780332  
Regon 290524853; NIP 665-16-65-170

Znak sprawy: 3/PN/2014\_zapytania\_do\_treści\_SIWZ\_1

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**DYREKTOR**  
21 WOJSKOWEGO SZPITALA  
UZDROWSKOWO-REHABILITACYJNEGO  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

*dr med. Bernard Solecki*

.....  
(Kierownik zamawiającego)

Załączniki:

- nr 1 - dokument pomocniczy - przedmiar robót – część DZIAŁ 1 - ROBOTY BUDOWLANE

Sporządził:  
M.P. tel.413780919



SZPITAL - KOSZTORYS.ATH

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	KNR AT-13 d.1 0105-07	Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły - przewody prowadzone wewnątrz pomieszczeń 10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR RB 5 d.1 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm - przewody prowadzone wewnątrz pomieszczeń 10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 10*0.2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4- d.1 01 0335-06	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej 20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 2- d.1 18 0527-01 analogia	Przejsiecie przez ściany tulejami ochronnymi 42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
6	KNR 5-18 d.1 0307-08 analogia	Konstrukcja wsporcza pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji mocowana na ścianie ceglanej 7	konstr.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	d.1 kalk. własna	Zerwanie bonii prostokątnych wykonanych ze styropianu gr. 3 cm. 64	m <sup>2</sup>	64.000	
				RAZEM	64.000
8	d.1 kalk. własna	Wykonanie bruzd w warstwie ociepleniowej ze styropianu 90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	d.1 kalk. własna	Zaprawienie bruzd poprzez wklejenie styropianu odpowiedniej grubości, wykonanie uzupełnienia szpachlowania oraz wklejenie siatki zbrojącej 90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
10	d.1 kalk. własna	Odbudowa bonii prostokątnych wykonanych ze styropianu gr. 3 cm. z przespachlowaniem styropianu, zatopienie siatki zbrojącej z włókna szklanego, wykonanie wyprawy elewacyjnej 64	m <sup>2</sup>	64.000	
				RAZEM	64.000
11	d.1 kalk. własna	Przespachlowanie elewacji w miejscach prowadzenia bruzd w sposób wyrównujący lokalne zgrubienia podłoża. Ponowne położenie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej . Malowanie elewacji wraz z boniami i cokołem, ościeżami okiennymi [10.4+7]*3.20 25.65*5.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.680 134.663	
				RAZEM	190.343
12	d.1 kalk. własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 25.65*5.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134.663	
				RAZEM	134.663